



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

Planilha Orçamentária							
Processo:	0324622-67/2010 - Ministério das Cidades					Data do orçamento:	04/10/2011
Município:	Prefeitura Municipal de Itajobi					Mês do SINAPI:	jun/11
Objeto:	Execução de Recapeamento Asfáltico em diversas ruas da cidade						
	Informar BDI adotado pela Prefeitura:	30,00%	(de 20 a 30%)				
Item	Descrição	Código SINAPI/ Fonte	un	Quant.	Preço un. SEM BDI	Preço un. com BDI	Preço Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.500,00
1.1	Aquisição e assentamento de placa de obra, segundo modelo da caixa, em chapa de aço galvanizado	74209/001	m²	16,00	264,42	343,75	5.500,00
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM BINDER						18.240,51
2.1	Concreto Betuminoso Usinado a quente com CAP 50/70, BINDER, incluso usinagem e aplicação	72965	t	89,20	157,30	204,49	18.240,51
3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ						168.588,67
3.1	Concreto Betuminoso Usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, com espessura de 3 cm, inclusive usinagem, aplicação e compactação, exclusive transporte	72965	t	716,21	181,07	235,39	168.588,67
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL						8.076,99
4.1	Parada obrigatória horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	72947	m²	48,00	10,93	14,21	682,08
4.2	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"	28.06.12DER	m	81,20	45,00	58,50	4.750,20
4.3	Fornecimento e transporte de placa de	28.01.04DER	m²	9,12	223,07	289,99	2.644,71



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

aço GT+GT					
Total / investimento					200.406,17
ITAJOBÍ-SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2011					
CÁTIA ROSANA BORSIO CARDOSO PREFEITA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ			JULIANA GONÇALVES Arq - CREA: 5062372817 ART: 92221220110976472		