



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: TÉRMINO DO PRÉDIO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOCAL: RUACINCINATO BRAGA ESQUINA COM RUA CEARÁ -QUADRA 96 – VILA TIBÉRIO – ITAJOBÍ - SP

SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser instalada placa de identificação da obra em chapa galvanizada conforme os padrões exigidos.

Os empregados envolvidos na obra deverão estar trajados com equipamentos de segurança pessoal conforme as leis vigentes.

COBERTURA – PLATIBANDAS LATERAIS FRENTE E FUNDOS

Na lateral e fundos da cobertura do prédio deverão ser executadas platibandas iguais as existentes em estrutura metálicas, fechadas com telha galvanizada/galvalume 0,50 a 0,65mm tipo trapézio com pintura em tinta esmalte automotiva na parte externa igual a existente, ou telhas pré pintadas em uma face com as devidas calhas e rufos em chapa galvanizadas nº. 26, corte 0,50 e 0,33 metros respectivamente e condutores de pvc de 100 mm incluso as conexões.

PAREDE EXTERNA SALA DE ATIVIDADES (PORTAS ANTI PÂNICO)

A parede externa da sala de atividades deverá ser feita a retirada de três janelas de vidro com reaproveitamento, para a colocação de três portas de vidro temperado 10 mm (3,50x2,10)x2 e 2,50x2,10 m com acessórios, dotadas de barras anti pânico iguais as existentes para cumprimento das exigências de combate e prevenção de incêndios.

ENTRADA

Na entrada do prédio deverão ser feitas canaletas e grelhas furadas de concreto l=20cm para a retirada de águas pluviais provenientes da cobertura e o revestimento dos pilares e tubo de PVC de 10 mm com tijolos à vista de 1/2 vez.

WC FEMININO

Deverá ser feita a colocação de divisórias de ardósia polida e = 3 cm com 2,0 metros de altura chumbadas nas paredes iguais as existentes no wc masculino, dotadas de portas de ferro tipo veneziana de 0,60x1,80 m, colocação de tampo, frontão e anteparo de ardósia polida e=3cm com 60cm de largura dotada de cuia de louça branca e torneira anti vandalismo e acionamento automático, bacias sanitárias convencional de louça branca, saboneteira, porta toalha e papeleiras de louça ou metal, as paredes receberão azulejos até o teto assentados com argamassa pré



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

fabricada e rejuntadas com rejunte também pré fabricado, o piso será cerâmico assentados com argamassa pré fabricada e rejuntado também com argamassa pré fabricada, sobre contra piso regularizado e impermeabilizado, o teto receberá selador e duas demãos de tinta látex, as esquadrias de ferro tinta esmalte sintética.

Todas as instalações hidráulicas (água e esgoto) já foram executadas.

DEPÓSITO

Deverá ser feita a retirada pedras e emboco das paredes, portas de ferro, piso e contra piso.

A porta será de ferro tipo veneziana de 0,80x2,10 m.

O piso será cerâmico assentados com argamassa préfabricada e rejuntado também com argamassa préfabricada, sobre contra piso regularizado e impermeabilizadoo teto e paredes receberão selador e duas demãos de tinta látex, as esquadrias de ferro tinta esmalte sintética.

WC MASCULINO

Deverá ser feita a retirada das peças sanitárias, esquadrias metálicas, piso e contra piso.

Deverá ser feita a limpeza e o polimento das divisórias e bancadas de ardósia existe, portas de ferro tipo veneziana de 0,60x1,80 m, a bancada deverá ser dotada de cuia de louça branca e torneira anti vandalismo e acionamento automático, bacias sanitárias e mictório de parede convencional de louça branca, saboneteira, porta toalha e papeleiras de louça ou metal, as paredes revestidas de pedras e azulejos deverão receber limpeza com hidrojateamento, o piso será cerâmico assentados com argamassa pré fabricada e rejuntado também com argamassa pré fabricada, sobre contra piso regularizado e impermeabilizadoo teto receberá selador e duas demãos de tinta látex, a treliça de ferro deverá ser lixada retirando todo os pontos de ferrugem, as esquadrias de ferro inclusive a treliça metálica tinta esmalte sintética.

Todas as instalações hidráulicas (água e esgoto) já foram executadas.

COPA/SALA DE INFORMÁTICA/MULTI USO/ARTES E MÚSICA

Deverá ser feita a retirada emboco, pedras, portasde ferro, piso e contra piso e demolição de alvenaria.

As portas internas de ferro tipo veneziana de 2,00x2,10 m, na parede externa que foi retirada a porta de 1,25x2,15 m será recolocada na copa, vitrô de correr de ferro e vidro temperado 10 mm de 2,15x1,50 iguais as existentes.

Aonde foi retirado embocoe as pedras as paredes deverão receber chapisco no traço de 1:3 e massa única no traço de 1:2:8, deverá ser feita paredes de bloco cerâmico 9x19x19cm e=9cm assentes com argamassa mista, chapiscadas e rebocadas, as paredes serão sustentadas por brocas, viga baldrame e vergas e pilares de concreto armado, até a cobertura, Aonde foi retirada a porta será vedado com alvenaria de tijolo maciço de 1 vez, assentes com argamassa mista, chapiscadas e rebocadas,o piso e rodapé serão cerâmicos assentados com argamassa pré fabricada e rejuntado também com argamassa pré fabricada, sobre contra piso regularizado e impermeabilizadoo teto e paredes receberão selador e duas demãos de tinta látex, as esquadrias de ferro tinta esmalte sintética.

A copa será revestida de azulejos assentes e rejuntadas com argamassa pré fabricada até a altura de 2,10m, tampo para pia e bancada de ardósia polida e=3cm e largura de 60 cm com cuba dupla de



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

inox, as instalações hidráulicas deverão ser executados com material de primeira qualidade e dentro das normas técnicas vigente e ligadas nas suas devidas redes.

As salas receberão forro de PVC 200m e=7 a 8mm e fixado em estrutura metálica.

SALA

Deverá ser feita a retirada emboco, esquadrias metálicas (porta de ferro), piso e contra piso.

A porta de ferro tipo veneziana de abrir de 0,80x2,10 m

Aonde foi retirado emboco as paredes deverão receber chapisco no traço de 1:3 e massa única no traço de 1:2:8.

O piso será cerâmico assentados com argamassa pré fabricada e rejuntado também com argamassa pré fabricada, sobre contra piso regularizado e impermeabilizadoas paredes receberão selador e duas demãos de tinta látex, as esquadrias de ferro tinta esmalte sintética.

A sala receberá forro de PVC 200m e=7 a 8mm e fixado em estrutura metálica.

WC FEMINIO/MASCULINO DO PALCO

Deverá ser feita a retirada das peças sanitárias, azulejos das paredes, portas de ferro, piso e contra piso.

As portas de ferro tipo veneziana de abrir 0,70x2,10m e correr de 1,15x2,45 m

Deverá ser feita a colocação de bacias sanitárias convencional de louça branca, lavatório com coluna de louça branca, chuveiro elétrico tipo ducha, saboneteira, porta toalha e papeleiras de louça ou metal, aonde foi retirado os azulejos as paredes deverão receber chapisco no traço de 1:3 e massa única no traço de 1:2:8, as paredes receberão azulejos até o teto assentados com argamassa pré fabricada e rejuntadas com rejunte também pré fabricado, o piso será cerâmico assentados com argamassa pré fabricada e rejuntado também com argamassa pré fabricada, sobre contra piso regularizado e impermeabilizadoo teto receberá selador e duas demãos de tinta látex, as esquadrias de ferro tinta esmalte sintética.

Todas as instalações hidráulicas (água e esgoto) já foram executadas.

PALCO/RAMPA DE ACESSIBILIDADE

A rampa de acessibilidade deverá receber guarda corpo com corrimão simples com montante vertical com pintura esmalte de tubos de aço galvanizado d=38,10 mm e e=2,25 mm, os montantes fixados no piso e parede e executado conforme projeto e deverá obedecer as normas da NBR 9050.

Deverá ser feita a retirada das portas de ferro com a colocação de portas metálicas do tipo veneziana de abrir de 0,90x2,10m e de correr de 1,75x2,15m que receberão tinta esmalte sintética.

WC FEMININO/ÁREA DE ATIVIDADES

Deverá ser feita a colocação de divisórias de ardósia polida e = 3 cm com 2,0 metros de altura chumbadas nas paredes dotadas de portas de ferro tipo veneziana de 0,60x1,80 m, colocação de bancada, frontão e anteparado de ardósia polida e=3cm com 60cm de largura, iguais as existentes, dotada de cuia de louça branca e torneira anti vandalismo e acionamento automático, bacias sanitárias convencional de louça branca e bacia acessível dotadas de barras de apoio, saboneteira, porta toalha e papeleiras de louça ou metal, as paredes receberão azulejos até a altura de 2,40



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

massentados com argamassa pré fabricada e rejuntadas com rejunte também pré fabricado, o piso será cerâmico assentados com argamassa pré fabricada e rejuntado também com argamassa pré fabricada, sobre contra piso regularizado e impermeabilizado, as paredes receberão selador e duas demãos de tinta látex, as esquadrias de ferro tinta esmalte sintética.

O WC feminino receberá forro de PVC 200m e=7 a 8mm e fixado em estrutura metálica.

Todas as instalações hidráulicas (água e esgoto) já foram executadas.

WC MASCULINO/ÁREA DE ATIVIDADES

Deverá ser feita a colocação de divisórias de ardósia polida e = 3 cm com 2,0 metros de altura chumbadas nas paredes dotadas de portas de ferro tipo veneziana de 0,60x1,80 m, colocação de bancada, frontão e anteparo de ardósia polida e=3cm com 60cm de largura, iguais as existentes, dotada de cuia de louça branca e torneira anti vandalismo e acionamento automático, bacias sanitárias convencional de louça branca e bacia acessível dotadas de barras de apoio e mictório tipo coxo de aço inox, saboneteira, porta toalha e papeleiras de metal, as paredes receberão azulejos até a altura de 2,40 m assentados com argamassa pré fabricada e rejuntadas com rejunte também pré fabricado, o piso será cerâmico assentados com argamassa pré fabricada e rejuntado também com argamassa pré fabricada, sobre contra piso regularizado e impermeabilizado, as paredes receberão selador e duas demãos de tinta látex, as esquadrias de ferro tinta esmalte sintética.

O WC masculino receberá forro de PVC 200m e=7 a 8mm e fixado em estrutura metálica.

Todas as instalações hidráulicas (água e esgoto) já foram executadas.

ÁREA DE ATIVIDADES

Deverá ser feita a retirada de emboco deteriorado, aonde for feita a retirada do emboco as paredes deverão receber chapisco no traço 1:3 e embocadas no traço de 1:2:8.

O piso deverá ser limpo com produtos químicos e receber pintura acrílica.

As paredes internas da área de atividades receberão selador aonde necessário e duas demãos de tinta látex.

PINTURA EXTERNA

As paredes externas receberão duas demãos de tinta látex.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas (distribuição, iluminação, tomadas e luminárias) deverão ser executadas de acordo com o projeto elétrico, dentro das normas técnicas vigentes, com material de primeira qualidade e ligada na sua devida rede.

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

As instalações e equipamentos de combate a incêndio deverão ser executadas de acordo com o projeto próprio, dentro das normas técnicas vigentes, com material de primeira qualidade e ligada na sua devida rede.



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

ÁREA EXTERNA

O pátio externo deverá receber pavimentação asfáltica, contendo : guias e sarjetas de concreto moldadas in loco com máquina extrusora, abertura de caixa e regularização da sub base, base com brita graduada, imprimadura impermeabilizante e ligante e capa asfáltica de 4 cm acabada com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente),

Calçadas em concreto armado e= 6cm na frente e lateral conforme projeto.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

A obra deverá ser entregue limpa com o recolhimento do entulho e em condições de uso.

Obs. : Sempre verificar os Catálogos Técnicos e os Componentes do FDE.

Itajobi, 15de agosto de 2.017.

Lairto Luiz Piovesana Filho

Prefeito Municipal

Gilberto Augusto Motta

Engenheiro Civil Prefeitura

Crea0600936599