



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Eventograma - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL

Nº SICONV
895234 / 2019

Nº OPERAÇÃO
1068929-75

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Total: R\$ 499.530,36

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|---|---|---------|------------|--|
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO JARDIM GLAÚCIA NO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ SP | | | | |
| 1. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ | | - | |
| 1.1. | CAPA ASFÁLTICA | | - | |
| 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6,00 | 6,00M² / (2,00M X 3,00M) |
| 1.1.2. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 11.825,67 | CONFORME DESCRITO EM PROJETO TÉCNICO |
| 1.1.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 20.906,61 | DISTÂNCIA ADOTADA DE 58,93KM - MÉDIA ADOTADA CONFORME MAPA DE SITUAÇÃO ANEXO |
| 1.1.4. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 354,76 | 11.825,67M² X 0,03M - ÁREA À PAVIMENTAR X ESPESSURA DE CBUQ ACABADO |
| 1.1.5. | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M3 | 354,76 | VOLUME DE CBUQ UTILIZADO (À TRANSPORTAR) |
| 2. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL / VERTICAL | | - | |
| 2.1. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | - | |
| 2.1.1. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 76,14 | RUA HORÁCIO BOLZAN = 4,03 M² X 4 / RUA ARIEDANO GIOVA = 3,99 M² X 4 / RUA JOÃO MANCUSO = 3,96 M² X 1 / RUA JORGE FARÃO = 3,99 M² X 4 / RUA MIGUEL CASSEB = 4,01 M² X 4 / AVENIDA SÃO JORGE = 0,00 M² / RUA LUIZA PALMIRA PIOVESANA = 4,05 M² X 2 |
| 2.2. | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | - | |
| 2.2.1. | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI | UND | 9,00 | RUA HORÁCIO BOLZAN = 2 UND / RUA ARIEDANO GIOVA = 1 UND / RUA JOÃO MANCUSO = 1 UND / RUA JORGE FARÃO = 2 UND / RUA MIGUEL CASSEB = 1 UND / AVENIDA SÃO JORGE = 0,00 UND / RUA LUIZA PALMIRA PIOVESANA = 2 UND |
| 2.2.2. | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I (Nomes de Rua) | M2 | 4,07 | RUA HORÁCIO BOLZAN = 3 UND / RUA ARIEDANO GIOVA = 3 UND / RUA JOÃO MANCUSO = 2 UND / RUA JORGE FARÃO = 3 UND / RUA MIGUEL CASSEB = 3 UND / AVENIDA SÃO JORGE = 2,00 UND / RUA LUIZA PALMIRA PIOVESANA = 2 UND |

FRENTES DE OBRA:

| Agrupador de Eventos | RUA HORÁCIO BOLZAN | AVENIDA ARIEDANO GIOVA |
|--|--------------------|------------------------|
| | 1 | 2 |
| TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): | 99.485,66 | 96.706,56 |
| CAPA ASFÁLTICA | 6,00 | |
| CAPA ASFÁLTICA | 2.293,10 | 2.328,93 |
| CAPA ASFÁLTICA | 4.053,97 | 4.117,32 |
| CAPA ASFÁLTICA | 68,79 | 69,87 |
| CAPA ASFÁLTICA | 68,79 | 69,87 |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 16,12 | 15,96 |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL | 2,00 | 1,00 |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL | 0,68 | 0,68 |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Eventograma - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL

Nº SICONV
895234 / 2019

Nº OPERAÇÃO
1068929-75

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Total: R\$ 499.530,36

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|---|--|---------|------------|--|
| RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO JARDIM GLAÚCIA NO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ SP | | | | |
| 2.2.3. | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m | UND | 27,00 | RUA HORÁCIO BOLZAN = 5 UND / RUA ARIEDANO GIOVA = 4 UND / RUA JOÃO MANCUSO = 3 UND / RUA JORGE FARÃO = 5 UND / RUA MIGUEL CASSEB = 5 UND / AVENIDA SÃO JORGE = 3,00 UND |

FRENTES DE OBRA:

| Agrupador de Eventos | RUA HORÁCIO BOLZAN | AVENIDA ARIEDANO GIOVA |
|--|--------------------|------------------------|
| | 1 | 2 |
| TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): | 99.485,66 | 96.706,56 |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL | 5,00 | 4,00 |

ITAJOBÍ SP

Local

quarta-feira, 14 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JULIANA GONÇALVES CRUZ DA SILVA

CREA/CAU: A49806-8

ART/RRT: 09668020

| | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|---|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL | Nº SICONV 895234 / 2019 | Nº OPERAÇÃO 1068929-75 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI |
|--|----------------------------|---------------------------|---|

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | 3 RUA JOÃO MANCUSO | 4 RUA JORGE FARÃO | 5 RUA MIGUEL CASSEB | 6 AVENIDA SÃO JORGE | 7 RUA LUIZA PALMIRA PIOVESANA | 8 |
|---|---|---------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---|
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO JARDIM GLAÚCIA NO MUNICÍPIO DE ITAJOBI SP | | | | 33.223,92 | 96.892,80 | 104.402,31 | 35.596,72 | 33.222,39 | |
| 1. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ | | - | | | | | | |
| 1.1. | CAPA ASFÁLTICA | | - | | | | | | |
| 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6,00 | | | | | | |
| 1.1.2. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 11.825,67 | 772,73 | 2.306,92 | 2.519,75 | 860,16 | 744,08 | |
| 1.1.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 20.906,61 | 1.366,11 | 4.078,40 | 4.454,67 | 1.520,68 | 1.315,46 | |
| 1.1.4. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 354,76 | 23,18 | 69,21 | 75,59 | 25,80 | 22,32 | |
| 1.1.5. | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M3 | 354,76 | 23,18 | 69,21 | 75,59 | 25,80 | 22,32 | |
| 2. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL / VERTICAL | | - | | | | | | |
| 2.1. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | - | | | | | | |
| 2.1.1. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 76,14 | 3,96 | 15,96 | 16,04 | | 8,10 | |
| 2.2. | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | - | | | | | | |
| 2.2.1. | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI | UND | 9,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | 2,00 | |
| 2.2.2. | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I (Nomes de Rua) | M2 | 4,07 | 0,45 | 0,68 | 0,68 | 0,45 | 0,45 | |



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Eventograma - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL | Nº SICONV 895234 / 2019 | Nº OPERAÇÃO 1068929-75 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | RUA JOÃO MANCUSO | RUA JORGE FARÃO | RUA MIGUEL CASSEB | AVENIDA SÃO JORGE | RUA LUIZA PALMIRA PIOVESANA | | | |
|---|--|---------|------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--|--|--|
| RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO JARDIM GLAÚCIA NO MUNICÍPIO DE ITAJOBI SP | | | | 33.223,92 | 96.892,80 | 104.402,31 | 35.596,72 | 33.222,39 | | | |
| 2.2.3. | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m | UND | 27,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | | | |

ITAJOBI SP

Local

quarta-feira, 14 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JULIANA GONÇALVES CRUZ DA SILVA

CREA/CAU: A49806-8

ART/RRT: 09668020