

PLANTA BAIXA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ESC. 1:400

ÁREA À RECAPEAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO - RUA HORÁCIO BOLZAN

"GOLA 01 + GOLA 02 + GOLA 03 + GOLA 04 + GOLA 05 + GOLA 06
"GOLA 07 + GOLA 08" = 7,72M² + 17,38M² + 7,72M² + 7,72M² + 7,72M² + 7,72M² + 3,18M² + 32,77M² = 91,93 M²
"ÁREA RETÂNGULO" = 86,00M X 7,50M = 645,00 M²
"ÁREA TRAPÉZIO" = ((209,05M + 205,93M) X 7,50M) / 2 = 1.556,17 M²
TOTAL GERAL = 2.293,10 M²



PLANTA BAIXA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ESC. 1:400

ÁREA À RECAPEAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO - RUA ARIEDANO GIOVA

"GOLA 01 + GOLA 02 + GOLA 03 + GOLA 04 + GOLA 05 + GOLA 06 + GOLA 07 + GOLA 08" = 7,72M² + 17,38M² + 7,72M² + 7,72M² + 7,72M² + 7,72M² + 9,06M² + 7,72M² = 72,76 M²
"ÁREA RETÂNGULO" = 86,00M X 7,30M = 627,80 M²
"ÁREA RETÂNGULO" = 220,05M X 7,40M = 1.628,37 M²
TOTAL GERAL = 2.328,93 M²



PERFIL - À RECAPEAR

SEM ESCALA

PLANTA BAIXA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ESC. 1:400

ÁREA À RECAPEAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO - RUA JOÃO MANCUSO

"GOLA 01 + GOLA 02 + GOLA 03 + GOLA 04" = 3,25M² + 8,21M² + 0,87M² + 12,80M² = 25,13 M²
"ÁREA TRAPÉZIO" = ((105,05M + 104,07M) X 7,15M) / 2 = 747,60 M²
TOTAL GERAL = 772,73 M²

PROJETO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	Nº DE PRANCHAS 02 / 05

ASSUNTO:
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

LOCAL:
DIVERSAS VIAS DO JARDIM GLÁUCIA / MUNICIPIO DE ITAJOBI SP

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAJOBI

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE DA ÁREA CASO ESTA FOR PARTE DA PROPRIEDADE MUNICIPAL

PROPRIETÁRIO NOME/REPRESENTANTE LEGAL
LAERTE LUIS PROVESANA FILHO

AUTOR DO PROJETO
ELIAS ESTEVES DA CRUZ DA SILVA
CAU Nº A49808-8
ART Nº 09000520

RESPONSÁVEL TÉCNICO / FISCALIZAÇÃO
ELIAS ESTEVES DA CRUZ DA SILVA
CAU Nº A49808-8
ART Nº 09000124

ÁREA EM M2
ÁREA TOTAL DO RECAPE
DELIMITAÇÃO HORIZONTAL
DELIMITAÇÃO VERTICAL

P/ APROVAÇÃO