



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Eventograma - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL

**Nº SICONV**  
893680 / 2019

**Nº OPERAÇÃO**  
1068479-18

**PROPONENTE / TOMADOR**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

**Total: R\$ 275.326,94**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO</b>				
<b>1.</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ</b>		-	
1.1.	CAPA ASFÁLTICA		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA	M2	6,00	DIMENSÕES = 2,00M X 3,00M / ALTURA X LARGURA
1.1.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_ 11/2019	M2	6.462,06	CONFORME DESCRITO EM PROJETO TÉCNICO
1.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	11.424,17	DISTÂNCIA ADOTADA DE 58,93KM - MÉDIA ADOTADA CONFORME MAPA DE SITUAÇÃO ANEXO
1.1.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	193,86	6.462,06M² X 0,03M - ÁREA À PAVIMENTAR X ESPESURA DE CBUQ ACABADO
<b>2.</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL / VERTICAL</b>		-	
2.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-	
2.1.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	43,56	RUA 03 DE AGOSTO = 4,18 M² X 01 UND / RUA NEVILLE GIOVA = 4,00 M² X 4 UND / RUA FRANCISCO ARRUDA = 3,85 M² X 4 UND / RUA LAURA GASPAR FACCO = 3,99 M² X 2 UND
2.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-	
2.2.1.	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI	UND	6,00	RUA 03 DE AGOSTO = 2 UND / RUA NEVILLE GIOVA = 0 UND / RUA FRANCISCO ARRUDA = 2 UND / RUA LAURA GASPAR FACCO = 2 UND
2.2.2.	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I (Nomes de Rua)	M2	2,94	RUA 03 DE AGOSTO = 4 UND / RUA NEVILLE GIOVA = 3 UND / RUA FRANCISCO ARRUDA = 3 UND / RUA LAURA GASPAR FACCO = 3 UND
2.2.3.	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m	UND	19,00	RUA 03 DE AGOSTO = 6 UND / RUA NEVILLE GIOVA = 3 UND / RUA FRANCISCO ARRUDA = 5 UND / RUA LAURA GASPAR FACCO = 5 UND

**FRENTES DE OBRA:**

Agrupador de Eventos	RUA 03 DE AGOSTO		RUA NEVILLE GIOVA	
	1	2	1	2
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	<b>106.448,42</b>	<b>60.037,54</b>		
CAPA ASFÁLTICA	6,00			
CAPA ASFÁLTICA	2.485,35	1.452,93		
CAPA ASFÁLTICA	4.393,82	2.568,76		
CAPA ASFÁLTICA	74,56	43,59		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	4,18	16,00		
SINALIZAÇÃO VERTICAL	2,00			
SINALIZAÇÃO VERTICAL	0,90	0,68		
SINALIZAÇÃO VERTICAL	6,00	3,00		

ITAJOBÍ SP

**Local**

quarta-feira, 14 de abril de 2021

**Data**

Responsável Técnico

**Nome: JULIANA GONÇALVES CRUZ DA SILVA**

**CREA/CAU: A49806-8**

**ART/RRT: 09667989**

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL	<b>Nº SICONV</b> 893680 / 2019	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1068479-18	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5					
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO</b>				<b>30.445,84</b>	<b>78.395,14</b>						
<b>1.</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ</b>		-								
1.1.	CAPA ASFÁLTICA		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA	M2	6,00								
1.1.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.462,06	663,36	1.860,42						
1.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	11.424,17	1.172,71	3.288,88						
1.1.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	193,86	19,90	55,81						
<b>2.</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL / VERTICAL</b>		-								
2.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-								
2.1.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	43,56	15,40	7,98						
2.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-								
2.2.1.	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI	UND	6,00	2,00	2,00						
2.2.2.	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I (Nomes de Rua)	M2	2,94	0,68	0,68						
2.2.3.	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m	UND	19,00	5,00	5,00						

ITAJOBI SP

Local

quarta-feira, 14 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JULIANA GONÇALVES CRUZ DA SILVA

CREA/CAU: A49806-8

ART/RR: 09667989