



# Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA: REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA**

**LOCAL: RUA YAMINA CHEDID FARHAT**

**MUNICÍPIO: ITAJOBÍ - SP**

**REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global**

### **1. SERVIÇOS PRELIMINARES:**

Antes do início da obra, deve ser instalado em local visível, uma Placa de identificação de obra. A placa deve ter dimensão de 3,00m x 8,00m, confeccionada em aço galvanizado. As informações deverão estar de acordo com o convênio.

No local da execução do objeto, deve-se executar mecanicamente e manualmente a limpeza e regularização do terreno.

### **2. CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA:**

No local da execução do objeto, deve-se executar mecanicamente e manualmente a limpeza e regularização do terreno.

Posteriormente, executar o lançamento da camada superficial de lastro de pedra britada com espessura = 5cm.

### **3-CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS:**

A fundação deverá ser executada em vigas baldrame de concreto armado, apoiadas sobre brocas de concreto armado, com nivelção em alvenaria de bloco cerâmico, assentes com argamassa de cal e areia no traço 1:4, com respectivas impermeabilizações.

As elevações serão em alvenaria de blocos cerâmicos assentes com argamassa, nas medidas e espessuras indicadas no projeto.

Será executada a laje pré moldada de acordo com as especificações do projeto.

A cobertura será em estrutura metálica com telhas galvanizadas.

Serão executados chapisco, reboco e emboço de acordo com o projeto.

Nas paredes internas serão assentados revestimentos em porcelanato de acordo com especificações da planilha.

No piso será executado um lastro de concreto e colocado revestimento de porcelanato de acordo com especificações da planilha.



# Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

As instalações elétricas e sanitárias deverão ser executadas de acordo com o projeto.

#### **4- QUADRA DE FUTSAL:**

Deverá ser feito o regularização e compactação do terreno.

Posteriormente, executar o lançamento da camada superficial de lastro de pedra britada com espessura = 5cm.

Sobre o lastro de pedra britada, executar a armação da base através da instalação de tela soldada em aço CA-60. Depois de instalado a tela, executar o lastro de concreto com espessura= 10cm, através de lançamento e adensamento, sendo concreto tipo usinado, com resistência mínima de 20 MPa.

O embasamento deverá ter caimento  $i=1\%$  do centro da quadra em direção aos lados menores, de modo a definir o caminhamento das águas pluviais.

O piso será de concreto desempenado mecanicamente com equipamento rotativo.

Deverá ser executado a pintura de demarcações, com tinta acrílica para quadras e piso cimentados.

As demarcações deverão obedecer as normas técnicas da quadra.

#### **5- CAIXA DE AREIA E PLAYGROUND:**

Será executado um caixa em alvenaria de bloco de concreto, com as medidas de acordo com o projeto arquitetônico, com assentes com argamassa mista de cimento cal e areia, chapiscadas e rebocadas e pintada.

Essa caixa deverá ser preenchida com areia.

No centro da caixa, deverá ser instalado um playground.

#### **6- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:**

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com o projeto e planilha.

#### **7- ACADEMIA AO AR LIVRE:**

Deverá ser feito o regularização e compactação do terreno.

Posteriormente, executar o lançamento da camada superficial de lastro de pedra britada com espessura = 5cm.

Sobre o lastro de pedra britada, executar a armação da base através da instalação de tela soldada em aço CA-60. Depois de instalado a tela, executar o lastro de concreto com espessura= 10cm,



# *Prefeitura do Município de Itajobi*

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**CNPJ 45.126.851/0001-13**

através de lançamento e adensamento, sendo concreto tipo usinado, com resistência mínima de 20 MPa.

Após a concretagem, serão instalados os aparelhos de academia ao ar livre, locados de acordo com o projeto.

**Os serviços quantificados na planilha orçamentária fornecida por esta Municipalidade retratam a necessidade do objeto apresentado.**

Itajobi, 19 de abril de 2022.

---

**WANDERSON FREITAS DE SARRO**

**Responsável Técnico**

**CREA N°5069650745**