



# Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SARJETÃO							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI 22%	VALOR TOTAL POR M <sup>2</sup>	MEMORANDO
01.23.070	Demarcação de área com disco de corte diamantado	M	2,00	R\$ 6,10	R\$ 7,44	R\$ 14,88	CORTE LINEAR DAS LATERAIS COM DISCO DE CORTE
03.07.030	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material	M2	1,00	R\$ 26,22	R\$ 31,99	R\$ 31,99	DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO APÓS O CORTE DO ASFALTO
10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	0,97	R\$ 9,85	R\$ 12,02	R\$ 11,70	INSTALAÇÃO DE MALHA POP 15X15 3,4MM ACIMA DA CAMADA DE BRITA
54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	0,10	R\$ 906,93	R\$ 1.106,45	R\$ 110,65	SARJETÃO EM CONCRETO FCK 25MPA CONFORME COMPOSIÇÃO DO ITEM 54.06.170
					1 M <sup>2</sup> =	R\$ 169,21	CUSTO POR M <sup>2</sup>
				ÁREA TOTAL EM M <sup>2</sup>	660,23		
					<b>VALOR TOTAL DO OBJETO</b>	<b>R\$ 111.720,16</b>	

**WANDERSON FREITAS DE SARRO**  
**CREA N°5069650745**